



Јавно комунално предузеће „Суботицагаз“ - Суботица
Szabadkai Gázművek Kommunális Közvéllalat - Szabadka
Јавно комунално подuzeće „Suboticaplin“ - Subotica



RS, 24000 Subotica, Jovana Mikića 58, tel: 024/641-200, fax: 024/641-220

SUBOTICAGAS

Del.br: 311-5/15

Subotica: 25.06.2015.

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

JN 15/15

*Izvođenje mašinskih i građevinskih radova na DGM, deo
Senćanskog i obilaznog puta*

Izmena Br.1: U Partija 3: Izvođenje građevinskih radova na distributivnoj gasnoj mreži u delu Senćanskog puta, na starani br:7,8,9, tabela se briše i umesto dosadašnjeg stoji:

Red.br:	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena
1	Šlicovanje u zelenom pojasu za jedno sa zatrpavanjem radi identifikacije uličnih podzemnih instalacija. Šlicovanje izvesti na svakom raskršću i svakih cca. 100 m trase. Prosečna dimenzija šlica je 1,5m x 0,4m x 1,2 m = 0,72 m ³				
	cca 10 kom. x 0,72 m ³	m ³	7.2		

2	<p>Iskop zemlje za polaganje gasovoda, sa odbacivanjem na 1m od ivice iskopa. Humus ostaviti na jednu stranu rova, a neplodnu zemlju na drugu stranu. Cenom obuhvatiti raščišćavanje terena i eventualno crpljenje vode. Podrazumeva se rov sa pravilnim odsecanjem bočnih strana bez razupiranja, a sa obezbeđenjem iskopanog rova u trajanju od 8 dana od dana predaje izvršenog iskopa. Oštr predmete i tvrde materijale odvojiti od iskopa. Obračunava se po m³ iskopanog rova, sa dodatkom od 20% na radne jame i na razna proširenja i produbljenja rova.</p>				
	<p>Za cev fi 160 mm rov: 700 x 0,6 x 1,2 x 1,2 = 604,8 m³</p>				
	<p>MAŠINSKI ISKOP: 10%</p>	m ³	60.48		
	<p>RUČNI ISKOP: 90%</p>	m ³	544.32		
3	<p>Podbušivanje prolaza za gasovod ispod trotoara i puteva. Obračun se vrši po m podbušivanja.</p>				
	<p>fi 250 mm</p>	m	5		
4	<p>Izvođenje ukrštanja gasovoda sa ostalom gradskom podzemnom infrastrukturom. Gasna cev se postavlja u PVC cev dim. Fi 250 mm, dužine 2 m. Cena obuhvata radnu snagu, cevi i ostali pomoćni materijal. Obračun se vrši po komadu.</p>				
		kom	10		
5	<p>Ispоруka i nasipanje peska iznad gasovoda</p>				
		m ³	1		
6	<p>Zatrpavanje rova nakon polaganja gasovoda zemljom od iskopa. Izvršiti nabijanje do potpune zbijenosti. Cenom obuhvatiti zatrpavanje, nabijanje tla, ravnanje terena i odvoz viška zemlje. Obračun se vrši po m³.</p>				
		m ³	604.8		

7	Popravka uličnih betonskih prolaza i kolskih ulaza sa dovodenjem u prvobitno stanje. Konstrukcija je 15 cm nabijenog betona i 15 cm tampon od šljunka. Obračun se vrši po m ² popravljene površine.				
		m ²	5		
8	Nabavka i ugradnja betonskih stubova sa mesinganom pločom za označavanje trase gasovoda.. Ugrađuje se kod ogranaka, promena pravaca i na svakih 100 m ravne trase gasovoda, dim. 20x20x50 cm.				
		kom	7		
9	Nabavka i postavljanje PVC žute obeležavajuće trake sa natpisom GASOVOD na 40 cm iznad delimično zatrpanog rova gasovoda. Dodaje se 5% na dužinu rova. Obračun se vrši po m postavljene trake.				
	700 x 1,05	m	735		
10	Nabavka i postavljanje žutog GAL štitnika na položeni gasovod. Dodaje se 10% na dužinu rova.				
	700 x 1,1	m	770		
11	Obezbeđenje sigurnosnih i zaštitnih mera prilikom izvođenja radova. Cenom obuhvatiti izradu privremenih pešačkih prelaza iznad iskopa rova, postavljanje zaštitnih ograda i znakova upozorenja, kao i svetlosnih signala.				
		pauš.	1		
12	Geodetsko snimanje trase izvedene gasovodne mreže i unošenje u katastar podzemnih instalacija. Plaća se po metru snimljene trase.				
		m	700		
13	Popravka zelenih i ostalih površina uz dovodenje u prvobitno stanje				
		m ²	50		

UKUPNO:

PDV:

UKUPNO SA PDV-om:

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane
Naručioca do 03.07.2015 godine do 10.00 časova.

Sastavio:

Horvacki Petar dipl.ecc
Šef službe komercijale

M.P.

D i r e k t o r:

Božinović Dragan MSc.dipl.ekonomista